

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "НЬЮКОТЕХ"

А.В. Спиридонов

20\_\_ г.

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Контейнерный терминал в Морском порту Усть-Луга

(наименование стройки)

Ремонтные работы

(наименование объекта)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1**

по текущему ремонту покрытия площадок «Универсальных контейнеров» (соор. 410) и Порожных контейнеров (соор. 413) Контейнерного терминала в Морском порту Усть-Луга.

Основание:

Сметная стоимость	1840361 руб.
строительных работ	1840361 руб.
монтажных работ	0 руб.
оборудования	0 руб.
прочих работ	0 руб.
Средства на оплату труда	2259 руб.
Нормативная трудоемкость	184 чел. час.

Смета составлена в ценах мая 2019г года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуатации машин	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Операционная зона**

1	ФЕРр-68-36-001	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 20 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков (Применит) К=2 Объем: 1,5м2х32= 48м2 ПЗ=18,2*2 Кпз=2 (Индексация ПЗ) НР = 104% (НР = 458 руб.) СП = 60% (СП = 264 руб.) ФОТ (440 руб.)	48	36,4	31,86	1747	218	1529	0,3	14,4
			м2	4,54	4,62					
2	ФЕРр-68-37-002	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 20 см НР = 104% (НР = 494 руб.) СП = 60% (СП = 285 руб.) ФОТ (475 руб.)	32	21,49	3,29	688	456	105	1,74	55,68
			шт	14,22	0,58					
3	Дог-Цена	Опорное (регулируемое) кольцо КО-1 Цена: 850/1,2х1,07х1,02=773,руб/шт	64	773		49472				
4	Дог-Цена	Люк дорожный сверхтяжелый СТ (Е600) -4-5-65 Цена: 31910/1,2х1,15х1,02=31192,025 руб/шт	29	31192,03		904569				
5	Дог-Цена	Люк дождеприемник сверхтяжелый СТ (Е600) -КЕ8МР Цена: 23938/1,2х1,07х1,02=21771,61 руб/шт	3	21771,61		65315				
6	ФЕР-11-01-019-03 МДС81-35 2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25	Устройство покрытий асфальтобетонных: жестких толщиной 25 мм вокруг колодца (Применит) НР = 123% (НР = 112 руб.) СП = 75% (СП = 68 руб.) ФОТ (91 руб.)	0,48	444,33	276,11	213	75	133	18,58	8,92
			100м2	157,22	33,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Дог-Цена	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая тип Б марка 1 Объем: 48x0,2x2,5=24т	24 т	4500		108000				
8	Дог-Цена	Битум СГ 130/200 Цена: 45000/1,2x1,07=40125руб/тн	0,242 т	32627,12		7896				
9	ФЕР-11-01-019-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	Устройство покрытий асфальтобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03 до 200мм (К=35) ПЗ=31,55*35 Кпз=35 (Индексация ПЗ) НР = 123% (НР = 502 руб.) СП = 75% (СП = 306 руб.) ФОТ (408 руб.)	0,48 100м2	1311,33 793,33	518 57,31	629	380	249 28	2,68	1,29
10	ФССЦ-04-2.01.04-РП01	Асфальтобетон	0,5568 т							
11	ФССЦпг-1-1-1-41	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную а/б=48x0,2x2,1=20,16тн+ люки 0,15x32=4,8тн= 24,96тн	24,96 т груза	42,98		1073				
12	ФССЦпг-3-21-1-2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км Объем: 12,7556+1,8=14,556 ФОТ (29 руб.)	24,96 т груза	3,86	3,86 1,16	96		96 29		
13	ФЕР-01-02-055-02 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	Выемка щебня из лотков водоотводных (Прим) НР = 80% (НР = 160 руб.) СП = 45% (СП = 90 руб.) ФОТ (200 руб.)	0,11 100м3	1821,39		200	200		217,35	23,91
14	ФЕР-06-01-024-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Козл=1,15 Кэм=1,25	Заполнение водоотводных лотков бетоном (Применит) НР = 105% (НР = 526 руб.) СП = 65% (СП = 326 руб.) ФОТ (501 руб.)	0,126 100м3	9508,89 3598,45	2504,65 379,39	1198	453	316 48	411,72	51,88
15	Дог-Цена	Бетон В 25, F 200, W 6 Цена: 4691,67руб/м3	12,852 м3	4691,67		60297				
<b>Итого: Операционная зона</b>						<b>1201393</b>	<b>1782</b>	<b>2428</b>		<b>156,07</b>

362

**Накладные расходы по видам работ**

п. Р18	[ 1-2]	104%	ФОТ	952
п. 11	[ 6, 9]	123%	ФОТ	614
п. 1.2	[ 13]	80%	ФОТ	160
п. 6.1	[ 14]	105%	ФОТ	526

**ИТОГО накладные расходы по видам работ**

2252

**Сметная прибыль по видам работ**

п. Р18	[ 1-2]	60%	ФОТ	549
п. 11	[ 6, 9]	75%	ФОТ	374
п. 1.2	[ 13]	45%	ФОТ	90
п. 6.1	[ 14]	65%	ФОТ	326

**ИТОГО сметная прибыль**

1339

Прямые затраты		1201393
Материальные затраты в т.ч.		1196110
Материалы, учтенные расценками		561
Материалы, не учтенные расценками		1195549
Основная зарплата		1782
Эксплуатация машин		2428
в тч ЗП машинистов		362
Транспортировка грузов		1073
Накладные расходы		2252
Сметная прибыль		1339
ОЗП с учетом стесненности	1,15	2049
ЭМ с учетом стесненности	1,15	2792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗМ с учетом стесненности		1,15		416					
		---Переход в текущие цены---									
		Заработная плата основных рабочих		29,119		59665					
		Заработная плата машинистов		29,119		12114					
		Эксплуатация машин		15,184		42394					
		Материалы, учтенные расценками в текущих ценах		8,86		4970					
		Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах		1		1195549					
		Итого в текущих ценах без оборудования				1302578					
		Накладные расходы с учетом стесненности		1,15		2590					
		Сметная прибыль с учетом стесненности		1,15		1540					
		Накладные расходы от ФОТ		29,119		75418					
		Сметная прибыль от ФОТ		29,119		44843					
		Итого СМР по разделу				1422839					
Итого по смете:							1201393	1782	2428		156,07

362

<b>Накладные расходы по видам работ</b>					
п. P18	[ 1-2]		104%	ФОТ	952
п. 11	[ 6, 9]		123%	ФОТ	614
п. 1.2	[ 13]		80%	ФОТ	160
п. 6.1	[ 14]		105%	ФОТ	526
<b>ИТОГО накладные расходы по видам работ</b>					<b>2252</b>
<b>Сметная прибыль по видам работ</b>					
п. P18	[ 1-2]		60%	ФОТ	549
п. 11	[ 6, 9]		75%	ФОТ	374
п. 1.2	[ 13]		45%	ФОТ	90
п. 6.1	[ 14]		65%	ФОТ	326
<b>ИТОГО сметная прибыль</b>					<b>1339</b>

	Итого		1422839
	Временные здания и сооружения	3,5 %	49799
	Итого		1472638
	Удорожание работ в зимнее время	2,1 %	30925
	Итого		1503563
	Доставка рабочих	2 %	30071
	Итого без НДС		1533634
	Итого с учетом понижающего коэфф.	0,97	1487624,98
	НДС	20 %	297525
	<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>1785149,98</b>